แบบ ปร.๔

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

รายการเลขที่

เมื่อวันที่...๕...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ....๒๕๖๓...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	(บาท)
๑	เสาเข็ม I ๐.๒๒x๐.๒๒x๑๒.๐๐ ม. คอร.เสริมเหล็กพิเศษ Ø๑๒ mm. ๔ เส้นยาว ๓ ม.	๕๑	ต้น	๑,๙๔๒.๗๐	๙๙๐๗๘	๖๓๙.๙๙	๓๒,๖๓๙	๑๓๑,๗๑๗
๒	เสาเข็ม I ๐.๒๒x๐.๒๒x๑๐.๐๐ ม. คอร.เสริมเหล็กพิเศษ Ø๑๒ mm. ๔ เส้นยาว ๓ ม.	๒๖	ต้น	๑,๖๕๒.๙๘	๔๒,๙๗๗	๕๓๓.๓๓	๑๓,๘๖๗	๕๖,๘๔๔
๓	แผ่น คสล. ๐.๑๐x๑.๒๐x๒.๕๐ ม. เสริมเหล็ก ๙ mm @ ๐.๑๕ m.#	๕๐	แผ่น	๑,๖๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๕๐	๑๗,๕๐๐	๙๗,๕๐๐
๔	คอนกรีต ๒๔๐ ksc. (.๒๕x.๔x๖๕)+(.๔x.๓x.๓x๒๖)+(.๒๕x.๒๕x๑.๕x๒๖)	๙.๘๗	ลบ.ม.	๒,๒๑๔.๙๕	๒๑,๘๖๒	๓๐๖	๓,๐๒๐	๒๔,๘๘๒
๕	เหล็ก Ø ๑๒ mm. คานหลักและคานยึด	๖๐๐.๒๘๐	ก.ก.	๑๕.๘๘	๙,๕๓๒	๓.๓๐	๑,๙๘๑	๑๑,๕๑๓
๖	เหล็ก Ø ๙ mm. คานหลักและคานยึด	๓๘๐.๑๓๘	ก.ก.	๒๑.๔๙	๘,๑๖๙	๔.๑๐	๑,๕๕๙	๙,๗๒๘
๗	เหล็ก Ø ๖ mm. คานยึด	๕๗.๗๒๐	ก.ก.	๒๑.๔๙	๑,๒๔๐	๔.๑๐	๒๓๗	๑,๔๗๗
๘	ไม้ค้ำยันแบบและเสาบังคับแนวกดหรือตอกเสาเข็ม	๖๕	เมตร	๖๐	๓,๙๐๐	๒๐	๑,๓๐๐	๕,๒๐๐
๙	ไม้แบบและไม้คร่าว	๑๘	ตร.ม.	๓๕๐	๖,๓๐๐	๑๓๓	๒,๓๙๔	๘,๖๙๔
๑๐	ทรายถมหรือดินถม	๙๗.๕๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๒๗,๓๓๖	๙๙	๙,๖๕๓	๓๖,๙๘๙
๑๑	ท่อ PVC Ø ๑๐" ชั้น ๘.๕	๔	ท่อน	๒,๗๑๓.๓๐	๑๐,๘๕๓	๖๐๐	๒,๔๐๐	๑๓,๒๕๓
				ค่าวัสดุ	๓๑๑,๒๔๘	ค่าแรง	๘๖,๕๔๙	
							ค่าวัสดุและค่าแรง	๓๙๗,๗๙๗

(..สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท..)