

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เมื่อวันที่.....๑๕.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ...๒๕๖๐.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
๑	หินคลุกบดอัดแน่นปรับระดับเสริมหลุมบ่อ	๕๔	ลบ.ม.	๗๘๖.๒๕	๔๒,๔๕๗.๕๐			๔๒,๔๕๗.๕๐	ราคาน้ำมันดีเซล
๒	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	๕๔	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๒๒,๗๑๐.๒๔			๒๒,๗๑๐.๒๔	๒๔.๐๐-๒๔.๙๙ บาท/ลิตร
๓	คอนกรีต ๒๔๐ ksc.	๑๖๒	ลบ.ม.	๒,๓๔๕.๗๙	๓๘๐,๐๑๗.๙๘			๓๘๐,๐๑๗.๙๘	ราคาวัสดุ
๔	เหล็กตะแกรง Ø ๔ มม. ๑ ๐.๒๐ ม.#	๑,๐๘๐	ตร.ม.	๒๑.๕๐	๒๓,๒๒๐.๐๐	๕	๕,๔๐๐.๐๐	๒๘,๖๒๐.๐๐	พาณิชย์จังหวัดนครปฐม
๕	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๑๒ มม.	๐.๓๙	ตัน	๒๐,๒๓๗.๓๘	๗,๘๙๒.๕๘	๓,๓๐๐	๑,๒๘๗.๐๐	๙,๑๗๙.๕๘	
๖	ไม้แบบ (ทั้งหมด ๘๑ ตร.ม. ลด๒๐%)	๖๔.๘๐	ลบ.ฟ.	๓๘๓.๑๘	๒๔,๘๓๐.๐๖			๒๔,๘๓๐.๐๖	
๗	ค่าแรงงานปูคอนกรีต	๑,๐๘๐	ตร.ม.			๑๑.๘๓	๑๒,๗๗๖.๔๐	๑๒,๗๗๖.๔๐	
๘	ค่าแบบข้างคิดตามยาว ๒ ข้าง	๕๔๐	เมตร			๒๐.๖๐	๑๑,๑๒๔.๐๐	๑๑,๑๒๔.๐๐	
๙	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๔๘๖	เมตร			๒๑.๙๒	๑๐,๖๕๓.๑๒	๑๐,๖๕๓.๑๒	
๑๐	หินคลุกไหล่ทาง	๕๔	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๒๒,๗๑๐.๒๔	๑๐	๕๔๐.๐๐	๒๓,๒๕๐.๒๔	
								๕๖๕,๖๑๙.๑๒	

